

LEOCADIE

ATELIER DE VITRAIL



Léocadie Lehagre
Atelier de Vitrail
17 rue Rembrandt
31100 TOULOUSE
SIRET : 92131540400019
TVA : FR 94921315404
0627368420.
leocadielh@yahoo.fr
APE : 2319Z

Mairie de Bessens
1 rue de l'église
311 BESSENS

Devis 2023-023
Toulouse le 04 mai 2023

Lieu : Eglise de Bessens

Objet : Restauration de deux baies de l'église de Bessens



Constat d'état :

Lors de la dernière campagne de restauration des ces deux baies les vitraux ont été posé par l'extérieur.

La pose d'un verre sécurité à l'extérieur (qui protège efficacement les vitraux) rend l'accès difficile.

Ces pourquoi nous préconisons une dépose et une pose des vitraux par l'intérieur et ceci afin de respecter le sens de pose des autres baies de l'église.

Vitrail Famille de Nazareth

- La dépose de l'ensemble des vitraux vers l'intérieur.
- Nettoyage des feuillures/ dépose des fers
- le retournement des fers
- Lavage à l'eau claire
- Le dessertissage du vieux plomb (suivant constat de vétusté).
- La restauration des pièces cassées
 - création de nouvelles pièces de verre suivant modèle existant
 - recherche graphique des zones lacunaires
 - découpe des verre de couleur
 - mise en peinture et cuisson des pièces de verre neuves
 - collage cuivre des pièces fendues.
- La remise en plomb neuf des vitraux
- Le masticage des deux faces pour l'étanchéité
- La pose de nouvelles attaches vergettes
- La pose du panneau sur site.
- Transport à l'atelier A et R
- La manutention des panneaux



Montage démontage et immobilisation des accès.

Prix HT3 445 euros

Vitrail La Nativité

- La dépose de l'ensemble des vitraux vers l'intérieur.
- Nettoyage des feuillures/ dépose des fers
- le retournement des fers
- Lavage à l'eau claire
- Le dessertissage du vieux plomb (suivant constat de vétusté).
- La restauration des pièces cassées
 - création de nouvelles pièces de verre suivant modèle existant
 - recherche graphique des zones lacunaires
 - découpe des verre de couleur
 - mise en peinture et cuisson des pièces de verre neuves
 - collage cuivre des pièces fendues.
- La remise en plomb neuf des vitraux
- Le masticage des deux faces pour l'étanchéité
- La pose de nouvelles attaches vergettes
- La pose du panneau sur site.
- Transport à l'atelier A et R
- La manutention des panneaux



Montage démontage et immobilisation des accès.

Prix HT3 445 euros

Total Hors Taxe.....6 890 euros

TVA 10%..... **1 378 euros**

Total TTC.....**8 268 euros**

Atelier Léocadie Lehagre
17 rue Rembrandt 31100 TOULOUSE
0627368420 leocaielh@yahoo.fr
www.leocadiielehagre.fr